

Inhaltsverzeichnis

OZ	Kurztext	Seite
	FROSTSCHUTZSCHICHT (1. TS)	2
1.	FROSTSCHUTZSCHICHT HERSTELLEN HH	2
	TRAGSCHICHT (2. TS)	2
2.	HMV-SCHLACKE-TS HERST. BK III UND IV, 30 CM DICK	2
3.	HMV-SCHLACKE-TS HERST. BK V, 25 CM DICK	2
4.	HMV-SCHLACKE-TS (SCHUTZSTREIFEN) HERSTELLEN	3
5.	HMV-SCHLACKE-TS HERST. NEBENFL. 20 CM DICK	3
6.	HMV-SCHLACKE-TS HERST. NEBENFL. 25 CM DICK	3
7.	HMV-SCHLACKE-TS HERST. NEBENFL. 30 CM DICK	3
	KOMBINIERTE TRAGSCHICHTEN (1. + 2. TS)	4
8.	HMV-SCHLACKE-TS (1+2) HERST. BK III, 52 CM DICK	4
9.	HMV-SCHLACKE-TS (1+2) HERST. BK IV, 56 CM DICK	4
10.	HMV-SCHLACKE-TS (1+2) HERST. BK V, 48 CM DICK	4
11.	HMV-SCHLACKE-TS (1+2) HERST. NEBENFL. 49 CM DICK	4
12.	HMV-SCHLACKE-TS (1+2) HERST. NEBENFL. 47 CM DICK	5
	TRAGSCHICHT MIT ZEMENT-VERFESTIGUNG	5
13.	VERFESTIGUNG VON HMV-SCHLACKE HERSTELLEN, BK SV - III	5
14.	VERFESTIGUNG VON HMV-SCHLACKE HERSTELLEN, BK IV	5
	RÜCKBAU VON SCHLACKE	6
15.	HMV-SCHLACKE UNGEB. AUFN. FÖRD. SORTENR. 10-25 CM	6
16.	HMV-SCHLACKE UNGEB. AUFN. FÖRD. SORTENR. > 25 CM	6
17.	HMV-SCHLACKE UNGEB. AUFN. NICHT SORTENR. 10-25 CM	7
18.	HMV-SCHLACKE UNGEB. AUFN. NICHT SORTENR. > 25 CM	7
19.	HMV-SCHLACKE-VERFESTG. AUFNEHMEN U. FÖRDERN	8
	SONSTIGES	8
20.	ZULAGE: SCHOTTER UM SCHIEBER HERSTELLEN	8
	ZUSAMMENSTELLUNG	9

Frostschutzschicht (1. TS)

Projekt: emvau
LV: Muster

Hanseatisches Schlackenkontor

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1.	Frostschutzschicht herstellen HH Frostschutzmaterial für Straßen der Bauklassen SV bis IV einbauen und verdichten. Material '= HVM-Schlacke, Körnung 0/32. Einbau gem ZTV / ST-Hmb.' Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.	1,000	m3

Tragschicht (2. TS)

Projekt: emvau
LV: Muster

Hanseatisches Schlackenkontor

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.	HVM-Schlacke-TS herst. BK III und IV, 30 cm dick 2. Tragschicht herstellen. Einbaudicke 30 cm, Einbau in Fahrbahn der BK III und IV, Körnung 0/32 mm. Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizuhalten und mit einer Schottertragschicht herzustellen. Schottertragschicht herstellen wird gesondert vergütet. Einbau gem. ZTV/St-Hmb.	1,000	m2
3.	HVM-Schlacke-TS herst. BK V, 25 cm dick 2. Tragschicht herstellen. Einbaudicke 25 cm, Einbau in Fahrbahn der BK V, Körnung 0/32 mm. Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizuhalten und mit einer Schottertragschicht herzustellen. Schottertragschicht herstellen wird gesondert vergütet. Einbau gem. ZTV/St-Hmb.	1,000	m2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
4.	HMV-Schlacke-TS (Schutzstreifen) herstellen 2. Tragschicht herstellen. Einbaudicke 20 cm, Einbau in Schutzstreifen Körnung 0/32 mm. Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizuhalten und mit einer Schottertragschicht herzustellen. Schottertragschicht herstellen wird gesondert vergütet. Einbau gem. ZTV/St-Hmb.	1,000	m2
5.	HMV-Schlacke-TS herst. Nebenfl. 20 cm dick 2. Tragschicht herstellen. Einbaudicke 20 cm, Einbau in Nebenflächen, Körnung 0/32 mm . Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizuhalten und mit einer Schottertragschicht herzustellen. Schottertragschicht herstellen wird gesondert vergütet. Einbau gem. ZTV/St-Hmb.	1,000	m2
6.	HMV-Schlacke-TS herst. Nebenfl. 25 cm dick 2. Tragschicht herstellen. Einbaudicke 25 cm, Einbau in Nebenflächen, Körnung 0/32 mm . Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizuhalten und mit einer Schottertragschicht herzustellen. Schottertragschicht herstellen wird gesondert vergütet. Einbau gem. ZTV/St-Hmb.	1,000	m2
7.	HMV-Schlacke-TS herst. Nebenfl. 30 cm dick 2. Tragschicht herstellen. Einbaudicke 30 cm, Einbau in Nebenflächen, Körnung 0/32 mm. Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizuhalten und mit einer Schottertragschicht herzustellen. Schottertragschicht herstellen wird gesondert vergütet. Einbau gem. ZTV/St-Hmb.	1,000	m2

Projekt: emvau
LV: Muster

Hanseatisches Schlackenkontor

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

17. **HMV-Schlacke ungeb. aufn. nicht sortenr. 10-25 cm**
Tragschicht aufbrechen und aufnehmen,
ungebunden.Nicht sortenrein mit ca. 20 % Verunreinigung'
Gesamtaufbruchtiefe über 10 cm bis 25 cm.
Material 'auf Anweisung des HSK Hanseatisches
Schlackenkontor GmbH, Tel: 040 / 040 / 25 40 77-90 zur

MVB Müllverwertung Borsigstraße
Borsigstraße 6, 22113 Hamburg-Moorfleet
oder
MVR Rugenberger Damm,
Rugenberger Damm 1, 21129 Hamburg-Waltershof
oder
Müllverwertungsanlage E.ON-Stapelfeld,
Ahrensburger Weg 4, 22145 Stapelfeld
oder
Deponie Damsdorf
An der Landstraße 69
23824 Tensfeld

fördern und kippen.'

1,000 m2..... ..

18. **HMV-Schlacke ungeb. aufn. nicht sortenr. > 25 cm**
Tragschicht aufbrechen und aufnehmen,ungebunden.
Sortenrein mit max. 5 % Verunreinigung'
Gesamtaufbruchtiefe über 25 cm.
Material 'auf Anweisung des HSK Hanseatisches
Schlackenkontor GmbH, Tel: 040 / 040 / 25 40 77-90 zur

MVR Rugenberger Damm,
Rugenberger Damm 1, 21129 Hamburg-Waltershof
oder
Müllverwertungsanlage E.ON-Stapelfeld,
Ahrensburger Weg 4, 22145 Stapelfeld
oder
Deponie Damsdorf
An der Landstraße 69
23824 Tensfeld

fördern und kippen.'

1,000 m3..... ..

Projekt: emvau
LV: Muster

Hanseatisches Schlackenkontor

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

Zusammenstellung

LV	Muster				EURO
----	--------	--	--	--	------

Gesamt Muster

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EURO

in Höhe von 19,00 % EURO

..... EURO

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)